



VER - MONT

PETR FRANK

stavební práce ve výškách

**Aktualizovaná nabídka prací –
nátěr zábradlí a oprava zateplovacího systému –
Drahobejlova 13, Praha 9:**

V roce 2012 jsme předložili nabídku na opravu nátěru zábradlí. Na podzim 2012 jsme byli vyzváni k provedení zkoušky nabízeného materiálu. Během tohoto ukázkového nátěru jsme měli možnost vyzkoušet skutečnou pracnost a náročnost všech úkonů s prací spojených.

Na základě těchto zkoušek jsme nuceni původní nabídku cenově upravit.

U provádění podobných prací není nikdy dopředu jasné, jak rychle bude možné ve skutečnosti práce provést a s jakými konkrétními problémy se setkáme.

V tomto případě práce hlavně komplikuje objednatelem určený nátěrový systém, resp. požadavek na přesný odstín RAL, který vyžaduje precizní roztírání, aby nedocházelo k rozdílům v odstínu po natření.

Jednoduše řečeno nanášení barvy není tak jednoduché jako u jiných, námi běžně používaných a v prvotní nabídce i navrhovaných, nátěrových hmot.

Druhý důvod zvýšení ceny je zdražení nátěrové hmoty proti roku 2012.

Postup prací při nátěru zábradlí balkonů podle aktualizované nabídky:

Mechanické očištění všech kovových částí zábradlí

Aplikace dvou vrstev krycí barvy Telkyd T 300 v odstínu RAL 9007.

Cena za provedení nátěrů na 1m² zábradlí.....155,- Kč

Cena za nátěry všech zábradlí domu – 1240m² x 155,- Kč/m².....192.200,- Kč

Veškeré nátěry by byly provedeny horolezeckou technikou, bez nutnosti procházení přes byty, bez stavby lešení a jiných systémů omezujících provoz domu.

Postup prací - zateplovací systém:

Proslanění celé plochy uliční fasády, její podrobná revize a lokalizace trhlin

Proškrábnutí trhlin a jejich vyplnění akrylovým tmelem

„Zatupování“ opravených trhlin vrchní omítkou

Cena díla..... 16.500,- Kč



VER - MONT
PETR FRANK
stavební práce ve výškách

Ceny jsou kalkulovány včetně materiálu, dopravy, úklidu staveniště a ostatních našich nákladů.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 15%.

Zahájení prací při přijetí naší nabídky by bylo možné nejdříve od poloviny srpna 2013. Předpokládaná doba prací – cca 2-3 týdny.

Nabídku sestavil: Petr Frank

V Praze dne 12.července 2013