CENOVÁ NABÍDKA
TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽEB

Cenová nabídka platí do 31.5.2017

(uvedené ceny jsou bez DPH; výše DPH se řídí platnou legislativou)

PŘEDMĚT: **BYTOVÉ VODOMĚRY - REPASOVANÉ**

POPIS: Rozebrání vodoměru, mechanické vyčištění, chemický proplach, výměna náhradních dílů (nové těsnění tlakové desky a lopatkové kolo), kompletace, seřízení, metrologické ověření

výměnným způsobem
za stejnou nebo ekvivalentní značku
(pokud lze repasovat Vaši značku vodoměrů)

záruční doba: 60 měs. pro vodoměry SV
60měs. pro vodoměry TUV

1. Vyčištěním vodoměru je zajištěno odstranění všech usazenin z měřicí komory vodoměru. Čištění vodoměru je provedeno chemickou a mechanickou cestou. Vyčištěné vodoměry jsou dále renovovány výměnou těsnění tlakové desky a lopatkového kola. Tato technologie opravy je použita vždy u všech vodoměrů, pokud zákazník nepožaduje jiný postup.
2. Na základě seřízení vodoměru a metrologického ověření v Autorizovaném metrologickém středisku , je na každém repasovaném vodoměru označení autorizované zkušebny a roku, kdy byl vodoměr ověřen (ocejchován). Platnost ověření je u vodoměru na SV 5 let, u vodoměrů na TUV 5 let. Ověřením v AMS je garantováno, že měřicí přístroj je způsobilý k používání pro platební účely. Před uplynutím příslušného ověřovacího období společnost ENBRA, a.s. může provést repasi nebo dodávku nových vodoměrů tak, aby nevznikl zákonný rozpor ve věci užívání vodoměrů bez platného ověření.
3. Záruka se nevztahuje na vady a poruchy, způsobené: užíváním či zacházením s bytovými vodoměry v rozporu s jejich určením, mechanickými nečistotami z potrubních rozvodů, nedodržením kvality vody dle příslušné ČSN, běžným provozním opotřebením vodoměru, neodbornou či neoprávněnou manipulací nebo vlivem živelné události. Předmětem záruky není repase a ověření vodoměrů na konci doby platnosti jejich ověření.
4. Ceny jsou platné pro standartní délky vodoměrů - 110 mm.

PŘEDMĚT: **BYTOVÉ VODOMĚRY - NOVÉ**

1. Na základě seřízení vodoměru a metrologického ověření v Autorizovaném metrologickém středisku , je na každém novém vodoměru označení autorizované zkušebny a roku, kdy byl vodoměr ověřen (ocejchován). Platnost ověření je u vodoměru na SV 5 let, u vodoměrů na TUV 5 let. Ověřením ve AMS je garantováno, že měřící přístroj je způsobilý k používání pro platební účely. Po uplynutí příslušného ověřovacího období společnost ENBRA, a.s. může provést repasi nebo dodávku nových vodoměrů tak, aby nevznikl zákonný rozpor ve věci užívání vodoměrů bez platného ověření.
2. Záruka se nevztahuje na vady a poruchy způsobené: užíváním či zacházením s bytovými vodoměry v rozporu s jejich určením, mechanickými nečistotami z potrubních rozvodů, nedodržením kvality vody dle příslušné ČSN, běžným provozním opotřebením vodoměru, neodbornou či neoprávněnou manipulací nebo vlivem živelné události. Předmětem záruky není repase a ověření vodoměrů na konci doby platnosti jejich ověření.
3. Ceny jsou platné pro standartní délky vodoměrů - 110 mm.

záruční doba: 60 měs. pro vodoměry SV
60měs. pro vodoměry TUV

PŘEDMĚT: **DEMONTÁŽ A MONTÁŽ - hromadné výměny (řádný a první náhradní termín)**

POPIS: Demontáž a montáž měřiče (včetně nových těsnění do šroubení), zaplombování (včetně plomb. materiálu), vystavení montážního protokolu.

120 Kč / ks při jedné návštěvě bytu
záruční doba: 24 měsíců

Vícepráce v bytech (např. řezání potrubí, montáže nových šroubení, ztížený přístup atp. - pouze v případech, kdy nelze měřič běžným způsobem demontovat nebo na zvláštní přání zákazníka)

běžné vícepráce **310 Kč / h + materiál**
záruční doba: 24 měs.

Doprava po Praze **neúčtuje se**

Pozn.:
1. Před zahájením akce výměny jsou v dostatečném časovém předstihu informováni uživatelé jednotlivých bytů o harmonogramu montážních prací. Tento termín je stanoven po vzájemné dohodě družstva a společnosti ENBRA , a.s., a to tak, aby byl optimální volbou mezi požadavky uživatele bytu a disponibilitou montážní kapacity společnosti ENBRA, a.s. Aby bylo v co nejmenší míře narušeno soukromí každého uživatele bytu, probíhají výměny měřičů při jedné návštěvě bytu. Po montáži je vystaven montážní protokol, který je potvrzen uživatelem bytu.

Montážní protokoly obsahují:
- jméno uživatele bytu, adresu, číslo bytu, datum výměny či instalace měřicí trati
- výrobní čísla a konečný stav stávajících měřičů, výrobní čísla a počáteční stav nových měřičů
- rozsah případných víceprací

Správnost těchto údajů potvrdí ihned po provedení montáže uživatel bytu a montážní pracovník.
Pozdější reklamace údajů uvedených v montážním protokolu nelze uplatnit.
Montážní protokoly budou vyhotoveny ve třech provedeních:
1x kopie bude předána ihned po montáži vodoměrů uživateli bytu, 1x originál bude předán objednateli k faktuře, 1x kopie bude uložena v archivu společnosti ENBRA.

PŘEDMĚT: **DEMONTÁŽ A MONTÁŽ - dodělávky (druhý a další náhradní termín)**

POPIS: Demontáž a montáž měřiče (včetně nových těsnění do šroubení), zaplombování (včetně plomb. materiálu), vystavení montážního protokolu.

220 Kč / vodoměr při jedné návštěvě bytu
záruční doba: 24 měs.

Vícepráce v bytech (např. řezání potrubí, montáže nových šroubení, ztížený přístup atp. - pouze v případech, kdy nelze měřič běžným způsobem demontovat nebo na zvláštní přání zákazníka)

běžné vícepráce **310 Kč / h + materiál**
záruční doba: 24 měs.

Doprava **12 Kč / km**

AUTORIZOVANÉ METROLOGICKÉ STŘEDISKO K56

Legislativa:
Zákon č. 505/1990 Sb. - Zákon o metrologii
Vyhláška č. 344/2002 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
Vyhláška č. 345/2002 Sb.,kterou se stanoví měřidla k povinému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
Vyhláška č. 285/2011 Sb., kterou se sjednocuje platnost ověření vodoměrů studené a teplé vody a to na 5 let

ENBRA, a.s., Leknínová 3167/4, 106 00 Praha 10 Tel.: 271 090 040, 050, Fax: 271 750 040

Nabídka na dodávku

Radiové vodoměry

Kurta Konráda 2445/7

Pol.			Cena dodávky materiálu				Cena oživení, spárování, montáž	
			Základní cena/ks	Sleva %	Celkem/ks	Celkem	Cena/ks	Celkem
dodávka a kompletace vodoměrů								
1	Vodoměr ENBRA ER-AM DN15/1,6 SV MID rádio	154	1 180,00	33,00	790,60	121 752,40	120,00	18 480,00
2	Vodoměr ENBRA ER-AM DN15/1,6 TV MID rádio	154	1 180,00	33,00	790,60	121 752,40	120,00	18 480,00
Mezisoučet za vodoměry						**243 504,80**		**36 960,00**

Celkové součty	Materiál	Práce
Součet bez DPH	**243 504,80 Kč**	**36 960,00 Kč**
DPH 15 %	**36 525,72 Kč**	**5 544,00 Kč**
Součet včetně DPH	**280 030,52 Kč**	**42 504,00 Kč**
Celkový součet (dodávka + montáž) bez DPH	**280 464,80 Kč**	
Celkový součet (dodávka + montáž) včetně DPH	**322 535,00 Kč**	

Výše DPH se řídí dle platné legislativy ke dni zdanitelného plnění při realizaci zakázky.

V Praze 23.1.2017
Nabídka je platná do 31.5.2017

Vypracoval:Tereza Madziková

ENBRA, a.s., Leknínová 3167/4, 106 00 Praha 10 Tel.: 271 090 040, 050, Fax: 271 750 040

Nabídka na dodávku

Nové vodoměry - vizuální odečet

Kurta Konráda 2445/7

Pol.			Cena dodávky materiálu				Cena oživení, spárování, montáž	
			Základní cena/ks	Sleva %	Celkem/ks	Celkem	Cena/ks	Celkem
dodávka a kompletace vodoměrů								
1	Vodoměr ENBRA ER-AM DN15/1,6 SV MID,přípr.rádio	154	395,00	32,00	268,60	41 364,40	120,00	18 480,00
2	Vodoměr ENBRA ER-AM DN15/1,6 TV MID,přípr.rádio	154	395,00	32,00	268,60	41 364,40	120,00	18 480,00
Mezisoučet za vodoměry						**82 728,80**		**36 960,00**

Celkové součty	Materiál	Práce
Součet bez DPH	**82 728,80 Kč**	**36 960,00 Kč**
DPH 15 %	**12 409,32 Kč**	**5 544,00 Kč**
Součet včetně DPH	**95 138,12 Kč**	**42 504,00 Kč**
Celkový součet (dodávka + montáž) bez DPH	**119 688,80 Kč**	
Celkový součet (dodávka + montáž) včetně DPH	**137 642,00 Kč**	

Výše DPH se řídí dle platné legislativy ke dni zdanitelného plnění při realizaci zakázky.

V Praze 23.1.2017
Nabídka je platná do 31.5.2017

Vypracoval:Tereza Madzikova

ENBRA, a.s., Leknínová 3167/4, 106 00 Praha 10 Tel.: 271 090 040, 050, Fax: 271 750 040

Nabídka na dodávku

Repasované vodoměry

Kurta Konráda 2445/7

Pol.			Cena dodávky materiálu				Cena oživení, spárování, montáž	
			Základní cena/ks	Sleva %	Celkem/ks	Celkem	Cena/ks	Celkem
dodávka a kompletace vodoměrů								
1	Vodoměr DN15/1,5 SV - repasovaný	154	185,00	10,00	166,50	25 641,00	120,00	18 480,00
2	Vodoměr DN15/1,5 TV - repasovaný	154	185,00	10,00	166,50	25 641,00	120,00	18 480,00
Mezisoučet za vodoměry						**51 282,00**		**36 960,00**

Celkové součty	Materiál	Práce
Součet bez DPH	**51 282,00 Kč**	**36 960,00 Kč**
DPH 15 %	**7 692,30 Kč**	**5 544,00 Kč**
Součet včetně DPH	**58 974,30 Kč**	**42 504,00 Kč**
Celkový součet (dodávka + montáž) bez DPH	**88 242,00 Kč**	
Celkový součet (dodávka + montáž) včetně DPH	**101 478,00 Kč**	

Výše DPH se řídí dle platné legislativy ke dni zdanitelného plnění při realizaci zakázky.

V Praze 23.1.2017
Nabídka je platná do 31.5.2017

Vypracoval:Tereza Madziková