CENOVÁ NABÍDKA
TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽEB

Cenová nabídka platí do 31.12.2016

(uvedené ceny jsou bez DPH; výše DPH se řídí platnou legislativou)

PŘEDMĚT: **MĚŘIČE TEPLA**

1. Na základě seřízení měřiče tepla a metrologického ověření v Autorizovaném metrologickém středisku , je na každém měřiči označení autorizované zkušebny a roku, kdy byl měřič tepla ověřen (ocejchován). Platnost ověření je u měřiče tepla 4 roky. Ověřením ve AMS je garantováno, že měřící přístroj je způsobilý k používání pro platební účely. Po uplynutí příslušného ověřovacího období společnost ENBRA, a.s. může provést repasi nebo dodávku nových měřičů tak, aby nevznikl zákonný rozpor ve věci užívání bez platného ověření.
2. Záruka se nevztahuje na vady a poruchy způsobené: užíváním či zacházením s měřiči tepla v rozporu s jejich určením, mechanickými nečistotami z potrubních rozvodů, nedodržením kvality vody dle příslušné ČSN, běžným provozním opotřebením měřiče, neodbornou či neoprávněnou manipulací nebo vlivem živelné události. Předmětem záruky není repase a ověření měřičů tepla na konci doby platnosti jejich ověření.
3. Ceny jsou platné pro standartní dimenzi - DN 15.

PŘEDMĚT: **DEMONTÁŽ A MONTÁŽ KALORIMETRU - hromadné výměny (řádný a první náhradní termín)**

POPIS: Demontáž a montáž měřiče (včetně nových těsnění do šroubení), zaplombování (včetně plomb. materiálu), vystavení montážního protokolu.

180 Kč / ks při jedné návštěvě bytu
záruční doba: 24 měs.

Vícepráce v bytech (např. řezání potrubí, montáže nových šroubení - pouze v případech, kdy nelze měřič běžným způsobem demontovat nebo na zvláštní přání zákazníka)

běžné vícepráce **310 Kč / h + materiál**
vícepráce - vyřezávání dlaždic, silikonování **310 Kč / ks**
záruční doba: 24 měs.

Doprava po Praze **neúčtuje se**

Pozn.:
1. Před zahájením akce výměny vodoměrů jsou v dostatečném časovém předstihu informováni uživatelé jednotlivých bytů o harmonogramu montážních prací. Tento termín je stanoven po vzájemné dohodě družstva a společnosti ENBRA , a.s., a to tak, aby byl optimální volbou mezi požadavky uživatele bytu a disponibilitou montážní kapacity společnosti ENBRA, a.s. Aby bylo v co nejmenší míře narušeno soukromí každého uživatele bytu, probíhají výměny při jedné návštěvě bytu. Po montáži je vystaven montážní protokol, který je potvrzen uživatelem bytu.

Montážní protokoly měřičů obsahují:
- jméno uživatele bytu, adresu, číslo bytu, datum výměny či instalace měřicí trati
- výrobní čísla a konečný stav stávajících měřičů, výrobní čísla a počáteční stav nových měřičů
- rozsah případných víceprací

Správnost těchto údajů potvrdí ihned po provedení montáže uživatel bytu a montážní pracovník.
Pozdější reklamace údajů uvedených v montážním protokolu nelze uplatnit.
Montážní protokoly budou vyhotoveny ve třech provedeních:
1x kopie bude předána ihned po montáži vodoměrů uživateli bytu, 1x originál bude předán objednateli k faktuře, 1x kopie bude uložena v archivu společnosti ENBRA.

PŘEDMĚT: **DEMONTÁŽ A MONTÁŽ KALORIMETRU - dodělávky (druhý a další náhradní termín)**

POPIS: Demontáž a montáž měřiče (včetně nových těsnění do šroubení), zaplombování (včetně plomb. materiálu), vystavení montážního protokolu.

250 Kč / ks při jedné návštěvě bytu
záruční doba: 24 měs.

Vícepráce v bytech (např. řezání potrubí, montáže nových šroubení - pouze v případech, kdy nelze měřič běžným způsobem demontovat nebo na zvláštní přání zákazníka)

běžné vícepráce **310 Kč / h + materiál**
vícepráce - vyřezávání dlaždic, silikonování **310 Kč / ks**
záruční doba: 24 měs.

Doprava **12 Kč / km**

AUTORIZOVANÉ METROLOGICKÉ STŘEDISKO K56

Legislativa:
Zákon č. 505/1990 Sb. - Zákon o metrologii
Vyhláška č. 344/2002 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
Vyhláška č. 345/2002 Sb.,kterou se stanoví měřidla k povinému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

ENBRA, a.s., Leknínová 3167/4, 106 00 Praha 10 Tel.: 271 090 040, 050, Fax: 271 750 040, GSM ústředna: 603 879 023

Nabídka na dodávku

Měřiče tepla SONTEX 739

Kurta Konráda 2445/7

Pol.		Počet ks	Cena dodávky materiálu				Cena za služby	
			Základní cena/ks	Sleva %	Celkem/ks	Celkem	Cena/ks	Celkem
	dodávka měřičů tepla							
1	MT SONTEX Supercal 739 DN15, Qp 1,5	154	4 550,00	40,00	2 730,00	420 420,00	180,00	27 720,00
	Mezisoučet za měřiče tepla					**420 420,00**		**27 720,00**

Celkové součty	Materiál	Práce
Součet bez DPH	**420 420,00 Kč**	**27 720,00 Kč**
DPH 15 %	**63 063,00 Kč**	**4 158,00 Kč**
Součet včetně DPH	**483 483,00 Kč**	**31 878,00 Kč**
Celkový součet (dodávka + montáž) bez DPH	**448 140,00 Kč**	
Celkový součet (dodávka + montáž) včetně DPH	**515 361,00 Kč**	

Výše DPH se řídí dle platné legislativy ke dni zdanitelného plnění při realizaci zakázky.

V případě výběru nových měřičů tepla SONTEX 739, se společnost ENBRA, a.s. zavazuje k metrologickému ověření za cenu 1850,- Kč bez DPH vč. výměny baterie a to po 2 ověřovací období (4+4roky).

V Praze 29.11.2016
Nabídka je platná do 31.12.2016

Vypracoval:Tereza Madziková

ENBRA, a.s., Leknínová 3167/4, 106 00 Praha 10 Tel.: 271 090 040, 050, Fax: 271 750 040, GSM ústředna: 603 879 023

Nabídka na dodávku

Měřiče tepla SONTEX 739 radio

Kurta Konráda 2445/7

Pol.		Počet ks	Cena dodávky materiálu				Cena za služby	
			Základní cena/ks	Sleva %	Celkem/ks	Celkem	Cena/ks	Celkem
	dodávka měřičů tepla							
1	MT SONTEX Supercal 739 DN15, Qp 1,5, radio	154	5 720,00	40,00	3 432,00	528 528,00	180,00	27 720,00
	Mezisoučet za měřiče tepla					**528 528,00**		**27 720,00**

Celkové součty	Materiál	Práce
Součet bez DPH	**528 528,00 Kč**	**27 720,00 Kč**
DPH 15 %	**79 279,20 Kč**	**4 158,00 Kč**
Součet včetně DPH	**607 807,00 Kč**	**31 878,00 Kč**
Celkový součet (dodávka + montáž) bez DPH	**556 248,00 Kč**	
Celkový součet (dodávka + montáž) včetně DPH	**639 685,00 Kč**	

Výše DPH se řídí dle platné legislativy ke dni zdanitelného plnění při realizaci zakázky.

V případě výběru nových měřičů tepla SONTEX 739, se společnost ENBRA, a.s. zavazuje k metrologickému ověření za cenu 1850,- Kč bez DPH vč. výměny baterie a to po 2 ověřovací období (4+4roky).

V Praze 29.11.2016
Nabídka je platná do 31.12.2016

Vypracoval:Tereza Madziková