

SPL servis.cz s.r.o.
Pod Vrchem 155, 154 00 Praha 5
Telefon: +420 733 738 001· 2 · 3
E-mail: info@splservis.cz

Petr Štípl
jednatel společnosti
Mobil: +420 733 738 002
petr.stipl@splservis.cz

č.pol.	položka Entry	m.j. Unit	počet m.j. Qty	cena za m.j.-Unit Price materiál Supply	 montáž Installation	cena celkem -Total Price materiál Supply	 montáž Installation
	Cenová nabídka č. CN2018225 IP CCTV BD Kurta Konráda						
001	**Videorekordér IP síťový 16kanálový, záznam / živý obraz / přehrávání ve 4K**, OS Linux, Quad-core procesor, podporované formáty H.265/H.264, **záznam max. do 200 Mbps, maximální rozlišení 8 Mpx na kameru**, audio 1/1 RCA, 2x SATA III 3,5" HDD, max. 12 TB (bez HDD), podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ-45 port (10 / 100 / 1000 Mbps), **16x port PoE IEEE802.3af/at max. výkon na jeden port 25,5 W celkem PoE 150 W**, 1x HDMI (4K) + 1x VGA, 1x RS-485, 1x RS-232, 2x USB (1x USB 3.0), rozměry 1.5U, 440 × 412 × 76 mm, hmotnost 4,7 kg (bez HDD)	ks	2	8 653,50	552,00	17 307,00	1 104,00
002	Pevný disk 6TB vhodné pro NVR a DVR	ks	2	4 786,80	92,00	9 573,60	184,00
003	PSS Centrální software pro spojování záznamových zařízení DVR a NVR, správa až 500 zařízení, česká lokalizace, 4 monitory, SW je volně stažitelný, instalace od SPL 480,-/PC		1	0,00	480,00	0,00	480,00
004	Switch 5 port	ks	1	447,22	123,00	447,22	123,00
005	Patch panel cat 6 UTP 24x RJ45	ks	1	647,82	736,00	647,82	736,00
006	**6 Mpx dome kamera IP** exteriérová antivandal, Day/Night s mechanickým IR filtrem, **Smart IR LED dosvit 30 m**, 1/2,9" 6 Megapixel progressive scan CMOS, rozlišení **3072 x 2048 px @ 20 fps**, citlivost 0,05 lx / F1.6 (Color, 1/3 s, 30 IRE), 0,2 lx / F1.6 (Color, 1/30 s, 30 IRE), 0 lx / F1.6 (IR ON), **fixní objektiv 2,8 mm** / F2.5, úhel záběru 98°, BLC, HLC, AWB, AGC, **WDR**, 3DNR, **inteligentní funkce**, komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, ONVIF kompatibilní, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na **MicroSD** kartu max. 128 GB, napájení 12 V DC, 370 mA, ePoE, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, **IP 67**, IK 10, rozměry ø 109,9 × 81 mm, hmotnost 0,41 kg	ks	22	3 661,20	429,00	80 546,40	9 438,00
007	Přídavný límec	ks	22	184,60	153,00	4 061,20	3 366,00
008	Rack 19" 18U, 600mm	ks	1	3 415,20	491,00	3 415,20	491,00
009	Vyvazovací panel, instalační sada pro UPS, spojovací materiál	kpl	1	1 492,80	276,00	1 492,80	276,00
010	Konektor RJ45 CAT6 FTP 8p8c stíněný skládaný na drát včetně ochrany	ks	44	10,22	74,00	449,68	3 256,00

	položka	*m.j.*	*počet m.j.*	*cena za m.j.-Unit Price*		*cena celkem -Total Price*	
č.pol.				*materiál*	*montáž*	*materiál*	*montáž*
	Entry	*Unit*	*Qty*	*Supply*	*Installation*	*Supply*	*Installation*
011	Kabel SOLARIX UTP cat 6	m	1 200	8,00	9,00	9 600,00	10 800,00
012	Patch kabel cat 6, 1m	ks	24	26,60	14,00	638,40	336,00
013	Lišta plastová 20x20 včetně víka	m	60	12,46	39,00	747,60	2 340,00
014	Lišta plastová 24x24 včetně víka	m	20	13,86	39,00	277,20	780,00
015	Police do racku	ks	2	341,60	61,00	683,20	122,00
016	UPS Eaton Ellipse 1200VA	ks	1	4 610,35	368,00	4 610,35	368,00
017	Zapravení prostupů, požární ucpávky	kpl	1	3 483,20	1 840,00	3 483,20	1 840,00
018	Ostatní instalační a spojovací materiál	kpl	1	630,00	1 472,00	630,00	1 472,00
019	Oživení systému, nastavení konfigurace dle požadavků uživatele	kpl	1	0,00	2 208,00	0,00	2 208,00
020	Funkční zkouška systému	kpl	1	0,00	1 104,00	0,00	1 104,00
021	Zaškolení uživatele a předání do provozu	hod	1	0,00	1 104,00	0,00	1 104,00
022	Ostatní náklady spojené s instalací a zajištění komponentů	kpl	1	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
023	Samolepky objekt je monitorován kamerovým systémem A4	ks	10	0,00	0,00	0,00	0,00
024	**Materiál celkem bez DPH**						**140 211,00**
025	**Montáž celkem bez DPH**						**41 928,00**
026	**Cena celkem bez DPH**						**182 139,00**